

## Setkání koordinátorů ERTMS/ETCS

Generální ředitelství, O14, oddělení ETCS a moderních technologií

#### **Program**


Téma	Prezentující	Předpokládaný čas [min]
Úvodní slovo	Ing. Konopáč	15
Umisťování balíz ETCS L1	Ing. Mišek	30
D3 s technickou podporou	Ing. Zunt	45
Plán přechodu na výhradní provoz	Ing. Dobiáš	20
Přestávka	-	30
Provizorní prostředek k zastavení vlaku při výlukách ETCS	Ing. Mišek	15
Vliv výpadků EIP panelů na ETCS	Ing. Trögel	25
Balízy pro přechod do cizího státu	Ing. Trögel	15
Současný stav změn T_SECTIONTIMER	Ing. Dobiáš	35
Soutěže na kryty balíz	Sedláček	15
Postupy při žádostech o změnu ASW	Sedláček	15
Diskuze	-	-



### D3 s technickou podporou


#### D3 s technickou podporou - Technické řešení

- Krycí návěstidla na každém zhlaví (záhlaví) dopravny D3 pro krytí prostorového oddílu
- Ponechání (zřízení) samovratných přestavníků
- Souvislá kontrola volnosti (prostorový oddíl, výhybkový úsek, dopravní kolej)
- Zřízení traťového souhlasu D3 dle připravované metodiky
- Umístění LEU a balíz dle metodiky ETCS STOP
- Odjezd/vjezd vlaků pouze na dopravní koleje



#### D3 s technickou podporou - Výhodnost systému

- Snížení nákladů (není nutné zřízení SZZ)
- Zvýšení bezpečnosti (kontrola volnosti, traťový souhlas D3, ETCS STOP)
- Nepatrné snížení současné užitečné délky koleje
- Možnost zrušení ohlašovací povinnosti při jízdě vlaků po kolejích přednostního směru
- Snížení jízdních dob (bez ohlašovacích povinností)



#### **Implementace ETCS na tratích D3**

Název stavby	CIN dle ZP (mil. Kč)	Redukovaný CIN (mil. Kč.) D1 STOP	Redukovaný CIN (mil. Kč.) D3 STOP	Opatření
Implementace ETCS Regional Ejpovice - Radnice	532	381	298,882	<b>Rozhodnuto</b> D3 STOP. Nutno aktualizovat ZP na nové technické řešení
Implementace ETCS Regional Pňovany – Bezdružice	550	372	340,734	<b>Rozhodnuto</b> D3 STOP. Nutno aktualizovat ZP na nové technické řešení
Implementace ETCS <b>Třebovice v</b> <b>Čechách - Moravská Třebová</b>	255	179	Х	Ponechat technické řešení dle zpracovaného ZP (tj. bez Chornice). Pouze upravit CIN
Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr.	924	х	365	Zpracovává se aktualizace ZP na D3 STOP
Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy Vary dol.n.	2 500	v řešení	v řešení	Ve spolupráci O11 rozhodnout která varianta ETCS zajistí požadovaný dopravní koncept

Pozn.: Zeleně uvedeny CIN byly stanoveny na základě jednání tzv. redukční skupiny za spoluúčasti SS a odborným odhadem formou redukce technického řešení a uplatněním redukčních koeficientů ve formulářích SPOŽES

Tyto CINy uvažují schválení ZP a vlastní vypsání realizace formou D+B v roce 2024.






### **Umisťování balíz ETCS L1**

#### Centrální přechody na poloostrovní nástupiště

Tech	nické hledisko³⁴	Požadovaná standardní vzdálenost A-B¹ [m]	Požadovaná minimální vzdálenost A-B¹ ve stísněných poměrech² [m]		
1	Centrální přechod bez výs	stražného zařízení pro přech	od kolejí (VZPK)		
1a	- bez návěstidla	12,0	10,0 <sup>5</sup>		
1b	- stožárové návěstidlo	12,0	12,0		
1c	- trpasličí návěstidlo	17,0	17,0		
2	Centrální přechod s výstr	ažným zařízením pro přecho	od kolejí (VZPK)		
2a	- stožárové návěstidlo	16,5	15,2		
2b	- trpasličí návěstidlo	17,0	15,7		
2c	- VZPK se závorami	18,0	16,7		
3	3 ETCS STOP				
		18,8	18,1		
4	4 ETCS L1, ETCS L1 LS				
		21,8	21,1		
5	5 ETCS L2				
5a	- stožárové návěstidlo	17,0	11,9		
5b	- trpasličí návěstidlo	17,0	16,9		

#### HLEDISKO 4 - ETCS L1, ETCS L1 LS



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> max. 3 m (v závislosti na rozdělení pražců)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ve stísněných poměrech max. 0,7 m před návěstí Místo zastavení



Provizorní prostředek k zastavení vlaku při výlukách ETCS




# Provizorní prostředek k zastavení vlaku při výlukách ETCS "PZV"

- Navrhovaný systém funguje na principu bodového zabezpečení jízdy vlaku
- K přenosu informací závislých na návěstech hlavních návěstidel dochází pomocí přepínatelných balíz v určitých bodech
- Systém je implementován podle souboru specifikací č. 4.0.0 (základní specifikace 4), systémové verze 1.1
- V oblasti dopravny či mezistaničního úseku s aplikovaným technickým prostředkem se jízda vlaku provádí v úrovni 0, módu Nevybavená trať (dále jen "UN")
- Při projektování a umístění LEU je nutné brát zřetel na minimalizaci kabelizace mezi LEU a přepínatelnými balízami


# Provizorní prostředek k zastavení vlaku při výlukách ETCS "PZV"

- V principu vychází z ETCS STOP
- Před každým hlavním návěstidlem se zřizuje BG STOP. Slouží k zastavení vlaku při nedovolené jízdě kolem návěstidla s návěstí zakazující jízdu vlaku.
- V požadované vzdálenosti od BG STOP (ve směru od návěstidla ke staniční nebo traťové koleji) se zřizuje BG PRE. BG slouží k předání telegramu omezující rychlost jízdy vlaku v tomto místě na OBU při návěsti zakazující jízdu vlaku.



#### Provizorní prostředek k zastavení vlaku při výlukách ETCS

Přepínatelná balíza	Nepřepínatelná balíza
Nominální směr (k návěstidlu)	Nominální směr (k návěstidlu)
<b>PK 200</b> [NID_VBCMK = 10]	<b>PK 200</b> [NID_VBCMK = 10]
PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0]	<b>PK 3</b> [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně nebo mezistaničním úseku]
PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0]	<b>PK 66</b> [NID_TSR = 1]
PK 255 [Konec telegramu]	PK 255 [Konec telegramu]
Reverzní směr (od návěstidla)	Reverzní směr (od návěstidla)
<b>PK 200</b> [NID_VBCMK = 10]	<b>PK 200</b> [NID_VBCMK = 10]
PK 255 [Konec telegramu]	<b>PK 3</b> [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně nebo mezistaničním úseku]
	PK 41 [Příkaz k přechodu do L0]
	PK 255 [Konec telegramu]




### Vliv výpadků EIP panelů na ETCS



#### Vliv výpadků EIP panelů na ETCS


- Vlaková cesta postavena přes prvek, který je ve stavu "Ztráta komunikace" – vypadlý EIP-SLI panel
- Po vjezdu vlaku s MA do takové cesty dojde k přechodu do TR
- Příčina: rozdílné podmínky kontrolované vlastním SZZ ESA a ETCS vrstvou stavědla



ESA	stav cesty "Pod závěrem s DN"	"Projížděná" – běžná činnost zařízení
ETCS vrstva		"Error" - RBC reaguje zasláním příkazu k nouzovému zastavení

#### Vliv výpadků EIP panelů na ETCS

- Odstraněno od verze ssw
   24a
- Chyba bude tedy vyřešena aktualizací SW (společně s úpravou T\_SECTIONTIMER)
- Do té doby se vyvarovat používání "podezřelých"
   SLI na "méně potřebné prvky" v hlavních kolejích!



Poruchy SLI ovládající návěstidla v průjezdných kolejích nutno řešit naléhavě, i když se jedná o "protisměrná" návěstidla či Se návěstidla, do odstranění nutno nařídit jízdu ETCS vlaků po jiných kolejích či na PN




Balízy pro přechod do cizího státu


#### Balízy pro přechod do cizího státu

- Problém nutnost přepnutí STM modulu (národního VZ) na pohraniční trati do/z Německa, Rakouska (příp. i Polska) tam, kde ještě není traťová část ETCS
- V systému ETCS řeší Paket 41 nebo Paket 46 tzv. Tabulka priorit
- Instalace balíz přímo na pohraniční trať legislativně "na dlouhé lokte" nutnost úpravy Pohraničního ujednání
- Kde to poptávají dopravci, zatím řešíme instalací balíz do pohraniční stanice
- V činnosti: Děčín [– (Dolní Žleb) Schöna]
- Bude se instalovat: Horní Dvořiště [- Summerau]
- Princip činnosti:
  - umožnit volbu obou národních VZ v pohraniční stanici
  - násilné přepnutí do LNTC (LS) při jízdě do vnitrozemí s navoleným zahraničním NTC
- V rámci staveb L2 je toto v pohraničních stanicích vždy řešeno

#### Balízy pro přechod do cizího státu




NTC 33 = LVZ P3 CZ = Národní hodnoty SŽ NTC 6 = Germany, Austria PZB 90 NTC 9 = Germany, Austria, Israel PZB/LZB NTC 27 = Croatia, Slovenia, Serbia INDUSI I 60 NTC 36 = Romania INDUSI I 60




### Plán přechodu na výhradní provoz

### Úseky s provozovaným ETCS L2





#### Počet unikátních HV jedoucích pod ETCS




■Počet vlaků jedoucích pod ETCS

■Počet unikátních HV jedoucích pod ETCS

Období	Počet vlaků celkem	Počet vlaků jedoucích pod ETCS	Procentuální změna oproti předchozímu období	Procenta vlaků jedoucích pod ETCS	Počet unikátních HV jedoucích pod ETCS
květen 2024	142276	12687		8,92%	807
červen 2024	136820	14729	+16,10%	10,77%	905
červenec 2024	142013	17444	+18,43%	12,28%	956
srpen 2024	139900	20968	+20,20%	14,99%	1087

### Tratě se zavedeným výhradním provozem od 1/2025



Období	Počet vlaků celkem	Počet vlaků jedoucích pod ETCS	Procentuální změna oproti předchozímu období	Procenta vlaků jedoucích pod ETCS	Počet unikátních HV jedoucích pod ETCS
květen 2024	50255	8218		16,35%	635
červen 2024	48859	9543	+16,12%	19,53%	668
červenec 2024	49522	11655	+22,13%	23,53%	731
srpen 2024	48753	14111	+21,07%	28,94%	788

Aktuálně	
15. 09. 2024	Spuštění ETCS v uzlu <b>Pardubice</b> -> 3. etapa ze 4 s provozními opatřeními
15. 10. 2024	- Změna OP v uzlu <b>Pardubice</b> -> 4. etapa ze 4 bez provozních opatření
	- Spuštění ETCS v uzlu <b>Plzeň</b> -> 2. etapa ze 3 s provozními opatřením
15. 11. 2024	Změna OP v úseku Beroun – Plzeň -> 3. etapa ze 3 bez provozních opatření
15. 12. 2024	- Doplnění sloučený reliéf JOP+RBC ve všech 8 stanicích -> <b>Česká Třebová</b> - <b>Brno</b>
	- Ukončení výluky ETCS v úseku <b>Hostivař</b> – <b>Běchovice</b> (mimo) (do 14.12.)
	- <b>Otrokovice</b> – předpoklad realizace do konce roku 2024 a zprovoznění s provozními opatřeními k 15.01.2025
Výhled rok 2025	
15. 03. 2025	Spuštění ETCS v úseku <b>Pardubice</b> – <b>Hradec Králové</b> (ETCS L2)
15. 06. 2025	Spuštění ETCS v úseku <b>Praha Vršovice</b> – <b>Praha Hostivař</b> (ETCS L2)
02. 2025	Instalace PZV Lipník - Drahotuše po dobu výluky ETCS L2
06. 2025	Spuštění ETCS v uzlu <b>České Budějovice</b> bez opatření (ETCS L2)
30. 09. 2025 (do)	Kralupy n. Vltavou (mimo) – Kolín (ETCS L2)
30. 09. 2025 (k)	zprovoznění ETCS v úseku <b>Praha Libeň</b> – <b>Kralupy n. Vltavou</b>
13. 12. 2025 (do)	Litomyšl - Choceň (ETCS L1 LS)
13. 12. 2025 (do)	Moravská Třebová – Třebovice v Č. (ETCS STOP)



- **15. 12. 31. 12. 2024** 
  - Nezbytná úprava návěstní soustavy rychlost snížit na 100 km/h (Poříčany a Dluhonice)
  - Vjezdy do přípojných stanic z tratí nevybavených ETCS
  - Dokončení analýzy rizik umožnění výjimky pro vjezd vozidel nevybavených ETCS z přípojných tratí
  - Omezení rychlosti do 60 km/h na vjezdu –umístění rychlostníků (předvěstníků)
  - Administrativní kroky zavedení rychlostních profilů do TTP
- Do 31, 01, 2025
  - Změna tabulek priorit přepínání úrovní vlakového zabezpečovače
- Do 31, 03, 2025
  - Snesení rychlostníků nad 100 km/h a osazování nových, odstranění neproměnných návěstí VZ třídy B
- Do 30, 06, 2025
  - Připravit investiční akci na vypnutí VZ třídy B (realizace 1. 7. −13. 12. 2025)
- Od 14, 12, 2025
  - provoz již jen vlakového zabezpečovače třídy A
- Pokyn ŘV:
  - Naplánovat přesný postup a zahájit kroky pro aktivity související se zahájením výhradního provozu od 01/2025
  - Zahájit přípravu akce, která zajistí odstranění národního vlakového zabezpečovače po 1. 7. 2025

NI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO					
ription	The time span the train can expect the overlap to be available, measured from the reaches the location defined by D_STARTOL.				
th of variable	Minimum Value	Maximum Value Resolution/formula			
5	0 s	1022 s	1 s		
ial/Reserved Values	1023 æ				
.151 T_SECTIO	NTIMER				
•	Validity time of a secti	Validity time of a section in the MA			
ription	Time for which the sec	Time for which the section is valid.			
th of variable	Minimum Value	Minimum Value Resolution/formula			
<u> </u>	0 s	1022 s	1 s		
ial/Reserved Values	1023 œ				
.152 T_TEXTDI	SPLAY				
•	Duration for which a text shall be displayed				

### Současný stav změn T\_SECTIONTIMER




#### Současný stav změn T\_SECTIONTIMER

- T\_SECTIONTIMER na 40 s AŽD definovalo potřebný čas pro aplikaci na celé síti ETCS L2 na 170 týdnů, tedy více než 3 roky (změna na RBC a souvisejících stavědlech)
- Jako první by mělo dojít k úpravě na úseku Olomouc Uničov a následně mezi Českou Třebovou – Olomoucí (změna do konce roku 2024)
- Zbytek sítě lze podle sdělení dodavatele řešit až po 1. 1. 2025, tedy
   zůstává na hodnotě 18 s, což může negativně ovlivnit dostupnost systému
- Je třeba stanovit koordinátora úpravy stavědel a RBC (změna hodnoty T\_SECTIONTIMER)

#### Současný stav změn T\_SECTIONTIMER

- Během září přijde od AŽD návrh výluk k úpravám souvisejícím s přepínáním
   T\_SECTIONTIMER do 31. 12. 2024 pro úsek Praha Kolín (mimo) –
   Pardubice (mimo)
- Do 15. září bude zhotovitelem oznámeno, zda bude schopen do 21. 1.
   2025 upravit i úsek RBC 16 (Pardubice Česká Třebová)
- Úpravy související s T\_SECTIONTIMER budou pokračovat separátními jednáními a dílčími smlouvami s AŽD, které se budou týkat jednotlivých úseků



### Krytů balíz

#### **Testy**

- Skutečná energie předaná krytu během jednoho cyklu byla 5012 J
- Počet cyklů 30
- Hmotnost nárazového tělesa 366 kg
- Výška pádu 1393 mm










Obr. 7: Další etapy implementace ETCS - od roku 2017 včetně

Počínaje rokem 2018 bude provozovatel dráhy SŽDC předkládat každoročně, nejpozději do 31. prosince, Ministerstvu dopravy upřesnění termínů přípravy a realizace projektů, které jsou

### Postupy při žádostech o změnu ASW RBC

#### Postupy při žádostech o změnu ASW RBC





#### **Děkujeme za pozornost**

### Setkání koordinátorů ERTMS/ETCS

Oddělení ETCS a moderních technologií

© Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1